

## REFERENZ

# Congress Center Rosengarten, Mannheim

### Baumaßnahme

- Fliesenverlegung / Sanierung / Verbundabdichtung

### Objekttyp

- Büro- und Verwaltungsgebäude
- Stadien / Arenen / Sportstätten
- Schulen / Universitäten / Museen

### Kurzbeschreibung

Das CC Rosengarten zählt heute zu einem der beliebtesten Tagungs- und Kulturorte; wenn es internationale bedeutende wissenschaftliche Kongresse beherbergt, die großen Parteien ihre Bundeskongresse oder Konzerne ihre Hauptversammlungen abhalten, Bälle gefeiert werden oder wenn Weltstars im Mozartsaal spielen. Jedes Event beansprucht seinen eigenen Rahmen, stellt andere Ansprüche an den Raum. Mit 44 Sälen, Kapazitäten für 9.000 Teilnehmer, fast 22.000 qm Fläche - bietet der Rosengarten für fast jede Veranstaltung den passenden Rahmen.

### Problemstellung

Es sollte eine sehr hohe Haftung des Fliesenklebers erzielt werden. Daher wurde vor Beginn der Arbeiten eine Musterfläche angelegt. Diese hat ergeben, dass durch den Einsatz von Remmers Tiefengrund W und Remmers Marmorkleber eine extreme Haftung erreicht wird (Bruch im Beton).

### eingesetzte Produktsysteme / Größe

**Fliesenverlegung / Sanierung / Verbundabdichtung**  
Flächengröße: ca. 3.000 m<sup>2</sup>

Verbrauchsmengen:  
ca. 1.100 Liter Remmers Tiefengrund W  
ca. 30 Tonnen Remmers Marmorkleber

Verlegart:  
Dorato Valmalenco und Verde Guetemala,  
Steinart und Lieferung aus Indien

Untergrund abgeschliffen und grundiert mit Remmers Tiefengrund W, anschließend Fliesenplatten mit Remmers Marmorkleber verklebt.



### Auftraggeber

Stadt Mannheim

### Planer

Schmucker und Partner, Mannheim

### Verarbeiter

Fa. Steinwerk Köstner GmbH  
68199 Mannheim

### Fertigstellung

02/2007